

LEGENDA MIESTNOSTÍ:


č.m.	NÁZOV MIESTNOSTI	plocha(m2)	podlažia	poznámka
201.	SCHODISKO	1379	KAM. DLAŽBA	- PROTISÝKOVÁ
202.	CHODBA	4,25	KAM. DLAŽBA	P3c PROTIŠMYKOVÁ
203.	PREDSEN WC ŽENY	2,47	KER. DLAŽBA	P4c v.o.=2000 mm - exist. obklad osekaj
204.	PREDS.+UPRATOVAJKA	3,48	KER. DLAŽBA	P4c v.o.=2000 mm - exist. obklad osekaj
205.	WC ŽENY - 2x	2x1,24	KER. DLAŽBA	P4c v.o.=2000 mm - exist. obklad osekaj
206.	PREDSEN WC MUŽI	2,47	KER. DLAŽBA	P4c v.o.=2000 mm - exist. obklad osekaj
207.	WC MUŽI - PISARE	2,81	KER. DLAŽBA	P4c v.o.=2000 mm - exist. obklad osekaj
208.	WC MUŽI	1,35	KER. DLAŽBA	P4c v.o.=2000 mm - exist. obklad osekaj
209.	ZASADACKA	67,40	DREV. PODLAHA	P5b
210.	SKLAD	11,38	KER. DLAŽBA	P5b v.o.=2000 mm - exist. obklad osekaj
211.	PRILEŽITOSNÁ KUCHYŇA	18,20	KER. DLAŽBA	P5b v.o.=2000 mm - exist. obklad osekaj
212.	TANECNÁ SALA	195,00	DREV. PODLAHA	P2
213.	JAVISKO	26,715	DREV. PODLAHA	P2
214.	SCHODISKO	13,72	KER. DLAŽBA	P4c
215.	VÝTAH	1,08	CEM. POTER	-
216.	BALKÓN	10,20	KER. DLAŽBA	- PROTISÝKOVÁ

LEGENDA:

- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE - OBVODOVÉ MURIVO Z TEHÁL "CP" hr.: 450mm
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE - OBVODOVÉ MURIVO Z TVAROVIEK "CD INA" hr.: 375mm
- MURIVO Z TVAROVIEK NAPR. "YTONG THETA+ P18-300" hr.: 300mm, NA LEP
- TEPELNÁ IZOLÁCIA "EPS" hr.: 160mm

POZNÁMKA:

- V MIESTNOSTIACH EVID. TABUICKAJ ODSTRÁNIŤ EXIST. DLAŽBU A OBKLAD
- A REALIZOVAŤ NOVÉ OBKLADY A DLAŽBY
- PRI OBKLADOCH POUŽIŤ V NÁROŽIACH A KÚTOCH PVC PROFILY
- DEMONTOVAŤ VŠETKY ZARIADOVACIE PREDMETY A OSADIŤ NOVÉ
- POD OBKLAD A DLAŽBU VO WC ZHOTOVÍŤ NÁTER NAPR. SANIFLEX A ROHY VYSTUŽÍŤ SEFKOU
- STYK ZARIADOVACIEHO PREDMETU A OBKLADU VYTIELIŤ SILIKÓNOVÝM TIEŤLOM
- V PRÍPADĚ ZMENY ZARIADOVACÍCH PREDMETOV JE POTREBNÉ PŘEPRAČOVAŤ
- PRÍSLUŠNÉ INŠTALAČNÉ ROZVODY - NE JE PŘEDMETOM TĚLTO PR
- KOMPLETNÁ VÝMENA VNÚTORNÝCH NN ROZVODOV RĚŠENÍ ČASTI + ÚPRAVA BLESKOZVODU V NUTNOM ROZSAHU
- ZATEPLÉNÉ STŘECHY - HRŮBKA IZOLANTŮ 250mm (např. MOBASIL SPE 70 RPA A SPE 70 RPA)
- REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ - NOVA DLAŽBA, OBKLADY A ZARIADOVACIE PŘEDMETY
- FARBA, ODIENÉ HNEDĚJ A BEŽOVEJ, FORMAT OBKLAD 500/300mm A DLAŽBA 400/400mm
- VŠETKY VIDELENÉ STŮPACIE A LEŽATÉ POTRUBIA ZAKRYŤ SÁDROKARTÓNOVÉ NAPR.: RIGIPS
- REALIZOVAŤ NOVÉ SÁDROKARTÓNOVÉ PODHLADY DO ROŠTU 600/600mm VRÁTANĚ NOVÝCH SVETLODIEL
- RASTROVANY SÁDROKARTÓN VO VŠETKÝCH PŘESTOROCH, NAPR.: "CASOROC" - 600/600 x 9,5mm,
- HRANÝ "Eisem, FARBA BIELA - sv.=2850mm
- HĚBKA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU, 160mm MW (fasád) A 40mm MW (ostění a vstupy)
- PŘESTOR MEZI DVĚRNÝM A OKENNÝM OSTĚNÍM A RÁMOM SA VYPLNÍ PUR-PĚNOU
- DODÁVATEL PRŮSI PŘED ZÁČATKEM VÝROBY OKEN A DVĚŘI ZAPERAŤ EXISTUJÚCE OTVORY!!!
- OKNA VÝMĚNAT Z EXTERIERU A OSADIŤ NA VONKÁŠNÍ HRANU EXIST.: OBV. MŮRU
- VŠETKY VIDELENÉ STŮPACIE A LEŽATÉ POTRUBIA ZAKRYŤ SÁDROKARTÓNOV
- EXISTUJÚCE ZÁRUBNA SA NÁTRÉ (GAL 8011 - hneda) - BEZ ZMENY POLOHY OSAZENIA DVĚŘÍ
- EXISTUJÚCE NADSVETLÍKY V CHODBE ě. 109 PONECHAŤ



Vypracoval:	ing.arch. Sobčák Jozef	
Kontroloval:	ing.arch. Sobčák Jozef	
Zodp. projektant:	ing.arch. Sobčák Jozef	ing. arch. Jozef Sobčák

Názov stavby:	Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č. 190	
Investor:	Obec Záhrebe, Záhrebe č. 190, 020 52 Záhrebie	
Miesto stavby:	Záhrebie č.s. 190, č.p. 3/2	
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	
Autor:	ing.arch. Sobčák Jozef	
Zodp. projektant:	ing.arch. Sobčák Jozef	Profesia: KONŠTRUKCIE
Stavebný objekt:	SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA	Dátum: 05/2017
Názov výkresu:	PŮDORYS 2.NP - demolácie a návrh	Mierka: 1:75
		Zakázka: 20-04_2017
		Číslo výkresu: 03