


LEGENDA:

21) - OCELOVÉ ZÁBRADLÉ v=1080 mm, MADLO OCELOVÁ RÚRKA Ø65mm, STĚPIK 65/35mm  
VÝPLŇ DIEROVANÝ PLECH



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

č.m.	NÁZOV MIESTNOSTI	plocha(m2)	podlaha	poznámka
101.	VSTUPNÉ SCHODISKO	33,63	KAM. DLAŽBA	- PROTISMYKOVÁ
102.	ZADVERIE	4,95	KAM. DLAŽBA	P3a PROTISMYKOVÁ
103.	CHODBA	70,84	KAM. DLAŽBA	P3a PROTISMYKOVÁ
104.	SEKRETARIÁT	11,38	PVC	P5a -
105.	KANCELÁRIA ST.AROSTU	18,20	PVC	P5a -
106.	ZASADACKA	19,00	PVC	P5a -
107.	MATRIKA	15,625	PVC	P5a -
108.	PRIPRÁVA	15,00	PVC	P5a -
109.	CHODBA	15,263	KER. DLAŽBA	P4b PROTISMYKOVÁ
110.	KNIZNICA	16,73	KER. DLAŽBA	P3b -
111.	SOBAŠNÁ SIEN'	65,263	KOBEREC	P3b -
112.	PREDSIEN WC ŽENY	2,39	KER. DLAŽBA	P4a v.o.=2000 mm - exist. obklad osekať
113.	PREDS.+UPRATOVAČKA	3,48	KER. DLAŽBA	P4a v.o.=2000 mm - exist. obklad osekať
114.	WC ŽENY - 2x	2x12,4	KER. DLAŽBA	P4a v.o.=2000 mm - exist. obklad osekať
115.	PREDSIEN WC MUŽI	2,48	KER. DLAŽBA	P4a v.o.=2000 mm - exist. obklad osekať
116.	WC MUŽI - PISOARE	2,81	KER. DLAŽBA	P4a v.o.=2000 mm - exist. obklad osekať
117.	WC MUŽI	1,35	KER. DLAŽBA	P4a v.o.=2000 mm - exist. obklad osekať
118.	SCHODISKO	13,32	KAM. DLAŽBA	P4b -
119.	ZADVERIE	7,26	KER. DLAŽBA	P4b -
120.	SCHODISKO	12,0	CEM. POTER	-
121.	VÝTAH	1,08	CEM. POTER	-
122.	PRIPRÁVA - bufet	13,22	KER. DLAŽBA	-
123.	BAR - bufet	12,37	KER. DLAŽBA	-
124.	BUFET	39,135	KER. DLAŽBA	-
125.	POŽIARNÁ ZBRONICA	60,923	CEM. POTER	P6a -
126.	SKLAD ZBRONICE	22,73	CEM. POTER	P6a -
127.	RAMPA PRE IMOBILNÝCH	20,07	CEM. POTER	-

POZNÁMKY:

- V MIESTNOSTIACH č.IVb) TABUĽKA ODSTRÁNIŤ EXIST. DLAŽBU A OKLAD
- A REALIZOVAŤ NOVE OKLADY A DLAŽBY
- PRI OKLADOCH POUŽIŤ V NÁROŽIACH A KÚTOCH PVC PROFILY
- DEMONTOVAŤ VŠETKY ZARIADOVACIE PREDMETY A OSADIŤ NOVE
- POD OKLAD A DLAŽBU VO WC ZHOTIVIŤ NÁTER NAPR. SANIPELEX A ROHY VYSTUŽIŤ SIETKOU
- STYK ZARIADOVACIEHO PREDMETU A OKLADU VYTPELŤ SILIKONOVÝM TMELOM
- V PRÍPADE ZMENY ZARIADOVACÍCH PREDMETOV JE POTREBNÉ PREPRACOVAŤ
- PRÍSLUŠNÉ INŠTALAČNÉ ROZVODY - NE JE PREDMETOM TÉJTO PD
- KOMPLETNÁ VÝMENA VÝTŮRNYCH NN ROZVODOV RIEŠENEJ ČASŤI - ÚPRAVA BLESKOZVODU V NUTNOM ROZSAHU
- ZATEPLENIE STRECHY - HRUBKA IZOLANTU 250mm (napr. NOBASIL SPE 70 RPA A SPE 70 RPA)
- REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ - NOVA DLAŽBA, OKLADY A ZARIADOVACIE PREDMETY
- FARBA (OBTIEHNE HNEDÉ) A LEŽATE POTRUBIA ZAKRYŤ SADOROKARTONOM NAPR.: RIGIPS
- REALIZOVAŤ NOVE SADOROKARTONOVÉ PODKLADY DO ROŠTU 600/600mm VRÁTANE NOVÝCH SVETIEL
- RASTROVANÝ SADOROKARTON VO VŠETKYCH PŘESTOROCH, NAPR.: "ČASOPRŮC" - 600/600 x 9,5mm,
- HRUBKA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU 160mm MW (fasáda) A 40mm MW (ostena a vstupy)
- PŘESTOR MEZI DVĚRMI A OKENNÝM OSTEŇM A RÁMOM SA VYPLNÍ PUR-PENOU
- DODÁVATEĽ MUSÍ PŘED ZAČATÍM VÝROBY OKEN A DVĚRÍ ZAMERAŤ EXISTUJÚCE OTVORY!!!
- OKNÁ VÝMENAŤ Z EXTERIERU A OSADIŤ NA YOKKALISU HRANU EXIST. OBV. MURU
- VŠETKY VÝHRETNÉ STUPEŇCE A LEŽATE POTRUBIA ZAKRYŤ SADOROKARTONOM
- EXISTUJÚCA ZÁRUBNA SA NÁTERE IRAL BOTI - hneda) - BEZ ZMENY POLOHY OSADENIA DVĚRÍ
- EXISTUJÚCE NADSVETLIKY V CHODBE č. 109, PONECHAŤ

LEGENDA:

	- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE		±0,000 = 100,75 m.n.m.
	- EXIST. OBVODOVÉ MURIVO Z TEHÁĽ "CP" hr.: 450mm		SDA čísla:
	- EXIST. OBVODOVÉ MURIVO Z TVAROVIEK "CD INA" hr.: 375mm		
	- MURIVO Z TVAROVIEK NAPR. "Y-TONG THETA+ P18-300" hr.: 300mm, NA LEP		
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA "EPS" hr.: 160mm		

Vypracoval:	ing arch. Sobčák Jozef	
Kontroloval:	ing arch. Sobčák Jozef	
Zodp. projektant:	ing arch. Sobčák Jozef	ing. arch. Jozef Sobčák

Názov stavby:	<b>Rekonštrukcia vacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č. 190</b>	
Investor:	Obec Záhnečie, Záhnečie č. 190, 020 52 Záhnečie	ing. arch. Jozef Sobčák adresa: Bydčická 16 018 01 Zlín tel.: 0242 397 5486 e-mail: j.sobcak@zmln.com
Miesto stavby:	Záhnečie č.s. 190, č.p. 3/2	
Súpeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby	Profesia: KONŠTRUKCIE
Autor:	ing arch. Sobčák Jozef	Dátum: 05/2017
Zodp. projektant:	ing arch. Sobčák Jozef	Mierka: 1:75
Stavebný objekt:	SO 01 - VACUČELOVÁ BUDOVA	Zakážka: 20-04, 2017
Názov výkresu:	<b>PŌDORYS 1.NP - demolácie a návrh</b>	Číslo výkresu: 02